

Položkový rozpočet projektu

Názov objednávateľa: Obec Kvakovce

Názov stavby: Výmena a doplnenie cestných a parkových svetidiel

P.č.	Názov položky	Merná jednotka	Počet merných jednotiek	Jednotková cena bez DPH (€) za m. j.	Suma bez DPH (€) za požadované množstvo m. j.
1.	Demontáž existujúceho parkového svetidla	kus	86		
2	Demontáž existujúceho cestného svetidla	kus	60		
3	Montáž LED parkového svetidla vrátane revízie	kus	86		
4	Montáž LED cestného svetidla vrátane revízie	kus	60		
5	Svietidlo parkové 23 W BST-2845 - L40 alebo ekvivalent	kus	86		
6	Svietidlo cestné 23 W Led street SII 23 alebo ekvivalent	kus	60		
7	Montáž výložníka	kus	15		
8	Dodávka výložníka	kus	15		
9	Výkop pätky, betonáž pätky stĺpa	kus	12		
10	Montáž stožiara celkovej dĺžky min. 5,8 m	kus	12		
11	Stožiar verejného osvetlenia celkovej dĺžky min. 5,8 m	kus	12		
12	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	400		
13.	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	400		
14.	Fólia červená v m	m	400		
15.	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	400		
16.	Províz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	150		
17.	Chránička na kábel montáž a dodávka	m	400		

18.	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ uložený v chráničke CYKY-CYKYm 750 V 3x4 vrátane revízie	m	400		
19.	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ uložený voľne CYKY-CYKYm 750 V 3x4 vrátane revízie	m	100		
20.	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x4	m	500		
21.	Montáž redukcie	kus	40		
22.	Redukcia na stĺp 76/60	kus	40		
23.	Uzemnenie v ryhe s napojením uzemnenia nových stĺpov	m	400		
SPOLU bez DPH v €					
DPH ... % v €					
Spolu s DPH v €					