

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU KVAKOVCE

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Objekt zateplenie objektu						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list stavby

Stavba REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU KVAKOVCE				
				Miesto:
				Ks:
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	26.06.2019
Odberateľ: Obec Kvakovce				
IČO:		DIČ:		
Projektant:				
IČO:		DIČ:		
Dodávateľ:				
IČO:		DIČ:		

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6		
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska				16	Mimoriadne sťaž.podmienky	
12	Územie so sťaž. podmienk.				17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy				18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady			
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20		
				22	DPH 20% z		
				23	DPH 0% z		
				24	Spolu v EUR		
				F			

Odberateľ	Dodávateľ
-----------	-----------

Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU KVAKOVCE				
Objekt Objekt zateplenie objektu			Miesto:	
			Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	26.06.2019
Odberateľ: Obec Kvakovce				
IČO:		DIČ:		
Projektant:				
IČO:		DIČ:		
Dodávateľ:				
IČO:		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			
B Ďalšie náklady				
6				
7	Kompletačná činnosť			
8	HZS			
9				
10	Spolu			
C VRN				
11	Zariadenie staveniska % z [H+P+M]			
12	Územie so sťaž. podmíe % z [H+P]			
13	Prevádzkové vplyvy % z [H+P+M]			
14				
15				
D VRN				
16	Mimoriadne sťaž.podmienky % z [H+P+M]			
17	Horské oblasti % z [H+P+M]			
18	Mimostavenisková doprava % z [H+P]			
19				
20	Spolu			
Projektant,rozpočtár				
E Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
22	DPH 20% z			
23	DPH 0% z			
24	Spolu v EUR			
F				
Odberateľ		26 Dodávateľ		

Odberateľ: Obec Kvakovce

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU KVAKOVCE

Objekt Objekt zateplenie objektu

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 26.06.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				3,6200	77,7300
OSTATNÉ PRÁCE				0,0500	24,9300
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				3,6700	102,6600
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				1,0000	1,3100
POVLAKOVÉ KRYTINY				0,0000	0,2300
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,0000	0,2000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				0,0100	0,6400
DREVOSTAVBY				0,0300	4,5000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				0,0100	0,5100
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				0,0200	4,0500
PODLAHY POVLAKOVÉ				0,0000	0,0500
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY				0,0000	0,0300
MAĽBY				0,0000	0,0000
Práce PSV				11,5200	0,0000
Celkom v EUR				114,1800	0,0000

Rozpočet REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU KVAKOVCE / Objekt zateplenie objektu

Odberateľ: Obec Kvakovce

Projektant:

Dodávateľ:

Zákazka REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU KVAKOVCE

Objekt Objekt zateplenie objektu

Spracoval:

Ing. Ján

Ks:

Datum:

26.06.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Suť
		Práce HSV							
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	611461121	Vnútorná omietka stropov sadrová, miešanie a nanášanie strojne, MSS 20 alebo ekvivalent hr.1 cm	m2	120,430			0,012	1,445	
11/A 1	611461141	Stierka stropov vyrovnávacía strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm	m2	113,230			0,005	0,607	
11/A 1	612421740	Penetračný náter vnút.stien a stropov, vikiere, komíny, štablón	m2	1 340,320					
11/A 1	612421741	Potiahnutie vnút.stien sklotextilnou mriežkou do lepidla - nové murivo	m2	23,660					
11/A 1	612465121	Vnútorná omietka stien sadrová, miešanie a nanášanie strojne, MSS 20 alebo ekvivalent hr.1 cm	m2	413,480			0,013	5,21	
11/A 1	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávacía strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm - jestv. aj nové murivo	m2	602,630			0,004	2,531	
11/A 1	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová jemná štuková základ a hladká 2 mm - fasáda, vikiere, komíny	m2	582,250			0,004	2,201	
11/A 1	622464235	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová štuková základ a vrchná 3 mm - sokleľ	m2	93,260			0,005	0,421	
11/A 1	622474206	Potiahnutie vonkajších stien lepidlom a sklotextilnou mriežkou - vikiere, komíny, štablón	M2	90,550					
11/A 1	622491401	Hydrofobizácia vonkajších stien náterom Prive Color Multitop Hydrofob alebo ekvivalent - základný náter sokleľ	m2	93,260			0,000	0,023	
11/A 1	625250151	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C alebo ekvivalent - lepený celoplošne bez prikotvenia hr. izol 3cm - ostenie sokľa	m2	4,980			0,010	0,049	
11/A 1	625250156	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF alebo ekvivalent , lepený rámov s prikotvením, hr. izolantu 100 mm - sokleľ	m2	88,280			0,012	1,028	

Rozpočet REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU KVAKOVCE / Objekt zateplenie objektu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
11/A 1	625251030	Zatepľovací systém minerálnou vlnou bez povrchovej úpravy, hrúbka izolantu 30 mm vr.líšt a pások	m2	21,550			0,016	0,341	
11/A 1	625251131	Zatepľovací systém minerálnou vlnou bez povrchovej úpravy, hrúbka izolantu 150 mm	m2	78,170					
11/A 1	625991040	Zatepľovací systém doskami EPS-F hr.30mm bez povrchovej úpravy vr.líšt a pások	m2	67,410			0,012	0,835	
11/A 1	625991120	Zatepľovací systém doskami EPS-F hr.150mm bez povrchovej úpravy	m2	378,490			0,015	5,587	
11/A 1	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm - podkl.betón	m3	18,430			2,213	40,788	
11/A 1	631319171	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	18,430					
11/A 1	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,804			1,203	0,967	
11/A 1	632451044	Samonivelizujúci poter hr.5mm - vyspravenie terasy po vybúraní dlažby - S3	M2	78,900					
11/A 1	632451052	Poter pieskovocementový hr. do 20 mm - P2,3	m2	230,380			0,040	9,22	
11/A 1	642942111	Osadenie oceľového,plastového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	kus	3,000			0,018	0,053	
14/C 1	622422111	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Iall -10% hladkých- fasáda	m2	545,620			0,006	3,541	
14/C 1	622454311	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 30% hladkých hladných - sokel	m2	93,260			0,031	2,88	
S/S50	553317060	Zárubeň oceľová CgU 900/1970	KUS	3,000					
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					3,620	77,730	
		OSTATNÉ PRÁCE							
3/A 1	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	484,700			0,026	12,466	
3/A 1	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	969,400					
3/B 1	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	484,700			0,026	12,466	
13/B 1	965042120	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,ker.dlažby hr.do 100 mm, -2,20000t	M3	15,300					

Rozpočet REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU KVAKOVCE / Objekt zateplenie objektu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
13/B 1	978015221	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 10 %, -0,00800t - fasáda B5	m2	545,620					
13/B 1	978015241	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škár v I. až IV.st. zlož., v rozsahu do 30 % -0,016t - sokel B5	M2	93,260					
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	37,880					
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	719,720					
13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	37,880					
13/B 1	979082133	Poplatok za uloženie vybúranej sute na verejnú skládku (orientačná cena)	T	37,880					
9	7673308411	Demontáž markízy z polykarbonátu a oceľ.konštr.uchytenej na stenu -0,02170t - B12,13	M2	94,040					
		OSTATNÉ PRÁCE					0,050	24,930	
		PRESUNY HMÔT							
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	89,817					
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000	
		Práce HSV					3,670	102,660	
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							
711/A 1	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	230,380					
711/A 1	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	230,380			0,001	0,124	
711/A 1	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	100%	0,030					
S/S10	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRÁL alebo ekvivalent v sudoch	t	0,058			1,000	0,058	
S/S90	6283221000	Pásky ťažké asfaltové v 60 s 35 alebo ekvivalent -P2,3	m2	264,940			0,004	1,126	
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI					1,000	1,310	

Rozpočet REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU KVAKOVCE / Objekt zateplenie objektu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		POVLAKOVÉ KRYTINY							
711/A 2	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou pripevnenie kotviacimi terčami so zvarením spoju s vyvedením na stenu	m2	88,590			0,000	0,008	
711/A 2	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy s vyvedením na stenu	M2	88,590					
711/A 2	712391172	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy s vyvedením na stenu	M2	88,590			0,000	0,002	
711/A 2	712391173	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. kútový profil	M	32,300					
711/A 2	712391382	Priťaženie izolácie krytiny násypom z kameniva frakcie 16/32 mm hrúbky 50 mm na plochej streche so sklonom do 10°	m2	78,900					
711/A 2	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	100%	0,031					
S/S20	2833000210	Hydroizolačná strešná fólia 803 alebo ekvivalent fólia 1,50 mm hnedá, mliečna, signálna - terasa s vyvedením na stenu	m2	101,880			0,002	0,224	
S/S60	583347830	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 32-63 tr. B Ia	M3	3,950					
P/PE	693665120	Geotextília PP 300, netkaná 300g/m2 -2x výmera	M2	194,900					
		POVLAKOVÉ KRYTINY					0,000	0,230	
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
713/A 1	713111124	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, pristrelením -1x SD2, 4xSD 3vonk.podhľad zádveria	m2	97,900			0,000	0,018	
713/A 1	713114121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím - 2x SD1,4	m2	612,780			0,000	0,184	
713/A 1	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová- P2,3	m2	230,380					
713/A 1	713141151	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho - 2x výmera ST3	m2	157,800					
713/A 5	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	100%	0,016					

Rozpočet REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU KVAKOVCE / Objekt zateplenie objektu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Suť
S/S20	283765005	Extrudovaný polystyrén Styrodur 2800 CS alebo ekvivalent hr.80mm - P2,3	M2	241,900					
S/S20	283766110	Samozhášavý podlahový polystyrén EPS S hr.100mm	M2	3,680					
S/S20	283766112	Samozhášavý podlahový polystyrén EPS S hr.150mm	M2	3,680					
S/S90	6313670369	NF 333 alebo ekvivalent kamenná vlna hrúbka 100 mm - 1xSD2 ST3 ,2xSD1,SD3,SD4	m2	821,710					
S/S90	6313670371	NF 333 alebo ekvivalent kamenná vlna hrúbka 150 mm 1x ST3	m2	82,850					
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ					0,000	0,200	
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
721/A 5	725112331	Zariadenie záchodov komplety s nádržou, sedátkom a misou /kombi/ č. 3204/4	SUB	5,000					
721/A 5	725119721	Montáž záchoda závesného do ľahkých stien s kovovou konštrukciou - GEBERIT alebo ekvivalent	súb	5,000					
721/A 5	725212331	Umývadla bez výtokových armatúr z bieleho diturvitu č. 1202 so zápachovou uzávierkou TE 1013 alebo ekvivalent	SUB	3,000					
721/A 5	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	3,000			0,001	0,002	
721/A 5	725810403	Ventily rohové s pripájacou rúrkou T 67 alebo ekvivalent G 1/2	SUB	5,000					
721/A 5	725820352	Batérie umývadlové a drezové stojankové T 837V alebo ekvivalent G 1/2	KUS	3,000					
721/A 5	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	kus	3,000					
721/A 5	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmetov v objektoch výšky nad 6 do 12 m	100%	0,003					
R/R 0	21	Oprava a doplnenie rozvodov vody a kanalizácie k zariadeniam predmetom	€	1,000					
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY					0,000	0,000	
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762/A 1	762421304	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 18 mm	m2	56,620			0,011	0,63	

Rozpočet REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU KVAKOVCE / Objekt zateplenie objektu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
762/A 1	762495000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, závrtky	m2	56,620			0,000	0,014	
762/A 1	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	100%	0,052					
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					0,010	0,640	
		DREVOSTAVBY							
763/A 2	763122131	SDK stena predsadená jednoduchá kca UD a CD dosky 1x GKBI tl 12,5 mm - stienky wc	m2	7,520			0,015	0,112	
763/A 2	763133210	SDK podhľad D113 alebo ekvivalent zavesená nosná kca ocel profil dosky GKF hr. 12,5 mm vr.parozábrany - SD1,3,4	m2	309,890			0,014	4,388	
763/A 2	998763402	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7do 12 m	100%	0,008					
		DREVOSTAVBY					0,030	4,500	
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
764/A 6	764172071	Oplechovanie styku strechy s múrom z poplast.plechu rš.400mm	m	32,300			0,000	0,004	
764/A 6	764172073	Krytina z poplast.plechu odkvapové lemovanie sklon do 30st.	m	100,000			0,001	0,061	
764/A 6	764711116	Oplechovanie parapetov z poplast.plechu rš 400 mm	m	57,500			0,003	0,191	
764/A 6	764731115	Oplechovanie múrov z poplast.plechu rš 500 mm	m	6,670			0,004	0,027	
764/A 6	764751113	Odpadné rúry z poplast.plechu kruhové rovné SROR alebo ekvivalent D 120 mm	m	34,500			0,002	0,082	
764/A 6	764751133	Odpadné rúry z poplast.plechu koleno BK alebo ekvivalent D 120 mm	kus	5,000			0,000	0,002	
764/A 6	764751152	Odpadné rúry z poplast.plechu odskok SOKN alebo ekvivalent D 100 mm	kus	5,000			0,000	0,002	
764/A 6	764761122	Žľaby z poplast.plechu podokapné polkruhové R s hákami KFL veľkosť 150 mm	m	100,350			0,001	0,136	
764/A 6	764761231	Žľaby z poplast.plechu kotlík SOK alebo ekvivalent k polkruhovým žľabom veľkosť 125 mm	kus	5,000			0,000	0,001	
764/A 7	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	100%	0,022					

Rozpočet REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU KVAKOVCE / Objekt zateplenie objektu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE					0,010	0,510	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767/A 3	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	100%	0,013					
9	7673308411	Demontáž markízy z polykarbonátu a oceľ.konstr.uchytenej na stenu -0,02170t - B12,13	M2	94,040					
P/PC	000000040	Stena z laminodosky s povrchom malamín s Al profilmi výšky od 2,05-250m	M	9,920					
P/PC	000000040.	Dvere jednokrídlové so wc zámkom z laminodosky s povrchom malamín s Al profilmi	KUS	4,000					
P/PC	765000100	Krytina z polykarbonátových platní montáž + dodávka	M2	9,000					
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					0,000	0,000	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
771/A 1	771275106	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, hladké 200x100 mm	m2	24,240			0,008	0,186	
771/A 1	771415014	Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu, rovné 200x100 mm,výška 100 mm	m	142,500			0,001	0,088	
771/A 1	771415034	Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu, schodiskové stupňovité 200x100 mm,výška 100 mm	m	15,470			0,001	0,01	
771/A 1	771575113	Príplatok za špárovanie	m2	387,900			0,005	2,056	
771/A 1	771576107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchové úpravy alebo glaz. hlad.200x200mm	m2	347,860			0,005	1,708	
771/A 1	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	100%	0,045					
775/A 2	776992111	Penetrácia podkladu s očistením príp.zdrsnením jestv.ker.dlažby - B4	m2	153,900					
S/S70	597640420	Dlaždice gresové rozm. 200x200mm mrazuvzdorné - vstup	M2	18,500					
P/PE	597640470	Dlaždice keramické rozm 200x200mm	M2	379,450					
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY					0,020	4,050	
		PODLAHY POVLAKOVÉ							

Rozpočet REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU KVAKOVCE / Objekt zateplenie objektu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
775/A 2	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov vr.soklíkov	m2	197,520			0,000	0,045	
775/A 2	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	100%	0,004					
S/S20	284148400	Podlahovina linoleum vr.soklíkov	M2	207,400					
		PODLAHY POVLAKOVÉ					0,000	0,050	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY							
771/A 2	781445208	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu flexib. 200x200 mm	m2	59,840			0,000	0,03	
771/A 2	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	100%	0,025					
S/S70	597657460	Obkladačky keramické hutné glazované jednofar. hladké, B,200x200 oter.II ak.IIa	M2	65,830					
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY					0,000	0,030	
		MALBY							
784/B 1	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	1 349,500					
784/B 1	784403801	Odstránenie malieb úplným umytím bez oškrabania v miestnostiach do 3, 80 m	m2	1 349,500					
R/R 0	22	Elektroinštalácia - vid' samostatný rozpočet	€	1,000					
		MALBY						0,000	0
		Práce PSV						11,520	0
		Celkom v EUR						114,180	0