

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba MULTIFUNKČNÉ IHRISKO KVAKOVCE

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Vlastný						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list stavby

Stavba MULTIFUNKČNÉ IHRISKO KVAKOVCE				
				Miesto:
				Ks:
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	05.02.2019
Odberateľ: Obec Kvakovce				
IČO:		DIČ:		
Projektant: Ing. arch .Matúš Doričko				
IČO:		DIČ:		
Dodávateľ:				
IČO:		DIČ:		

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska				16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podmienky				17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy				18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady			
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20		
				22	DPH 20% z		
				23	DPH 0% z		
				24	Spolu v EUR		
				F			

Odberateľ	Dodávateľ
-----------	-----------

Krycí list rozpočtu

Stavba MULTIFUNKČNÉ IHRISKO KVAKOVCE					
Objekt Vlastný			Miesto:		
			Ks:		
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	05.02.2019	
Odberateľ: Obec Kvakovce					
IČO:		DIČ:			
Projektant: Ing. arch .Matúš Doričko					
IČO:		DIČ:			
Dodávateľ:					
IČO:		DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	
1	HSV				
2	PSV				
3	MONT				
4					
5	Spolu				
B	Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady				
7	Kompletačná činnosť				
8	HZS				
9					
10	Spolu				
C	VRN				
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			
12	Sťažené výrobné podm	% z [H+P]			
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			
14					
15					
D	VRN				
16	Sťažené podmienky dopravy	% z [H+P+M]			
17	Horské oblasti	% z [H+P+M]			
18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]			
19					
20	Spolu				
Projektant,rozpočtár		E Celkové náklady			
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20		
		22	DPH 20% z		
		23	DPH 0% z		
		24	Spolu v EUR		
F					
Odberateľ		26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Kvakovce

Projektant: Ing. arch .Matúš Doričko

Dodávateľ:

Stavba MULTIFUNKČNÉ IHRISKO KVAKOVCE

Objekt Vlastný

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 05.02.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				2,9300	84,8300
SPEVNENÉ PLOCHY				0,5400	320,7500
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				405,5800	0,0000
Celkom v EUR				405,5800	0,0000

Rozpočet MULTIFUNKČNÉ IHRISKO KVAKOVCE / Vlastný

Odberteľ: Obec Kvakovce

Projektant: Ing. arch .Matúš Doričko

Dodávateľ:

Zákazka MULTIFUNKČNÉ IHRISKO KVAKOVCE

Objekt Vlastný

Spracoval:

Ing. Ján

Ks:

Datum:

05.02.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	121101103	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady,so zložením na vzdialenosť nad 100 do 250 m	M3	117,000					
1/A 1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 - vyrovnanie terénu,pre skladbu pod ihrisko	m3	337,500					
1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	101,250					
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - pod mantinely,drenáž	m3	28,270					
1/A 1	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	8,480					
1/A 1	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 - oplatenie,púzdra	m3	14,400					
1/A 1	133201109	Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	4,320					
1/A 1	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m - prebytočná zemina z odkopov	M3	65,170					
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	65,170					
1/A 1	171209991	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	65,170					
1/A 1	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	315,000					
1/A 1	181201101	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	700,000					
1/A 1	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.150 mm - odstránená ornica	m2	585,000					

Rozpočet MULTIFUNKČNÉ IHRISKO KVAKOVCE / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
231/A 2	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	585,000					
S/S10	0057211100	Trávové semeno	kg	1,755			0,001	0,002	
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000	
		ZÁKLADY							
1/A 1	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	700,000					
2/A 1	211971121	Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m - drenáž	m2	79,000			0,000	0,028	
11/A 1	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20 - pod mantinely	m3	18,850			2,418	45,577	
271/A 1	212752121	Trativody z drenážnych flexibilných rúr DN 65 s lôžkom a obsypom - drenáž	M	123,000			0,243	29,852	
271/A 1	212752122	Trativody z drenážnych flexibilných rúr do DN 100 s lôžkom a obsypom - drenáž	M	35,000			0,267	9,352	
S/S90	6936651000	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 200 alebo ekvivalent - drenáž	m2	86,900			0,000	0,017	
		ZÁKLADY					2,930	84,830	
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221/A 1	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.50 mm - ihrisko	m2	594,000			0,101	60,113	
221/A 1	564752114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 180 mm	m2	594,000			0,439	260,635	
		SPEVNENÉ PLOCHY					0,540	320,750	
		OSTATNÉ PRÁCE							
D/D10	D0030001	Umelý trávnik vrátanie čiar	M2	594,000					
D/D10	D0030002	Podlepovacia páska	M	444,000					
D/D10	D0030003	Lepidlo polyuretánové	kg	195,000					
D/D10	D0030004	Kremičitý,sušný piesok	t	17,000					

Rozpočet MULTIFUNKČNÉ IHRISKO KVAKOVCE / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
D/D10	D0030005	Doprava trávy,piesku+manipulácia	kpl	1,000					
D/D10	D0030006	Položenie trávniku vr.čiarovania	m2	594,000					
D/D10	D0030007	Zpracovanie piesku do trávniku	m2	594,000					
D/D10	E0030001	Stlpy oplotenia pozink 60/3,2a 60/2	bm	270,000					
D/D10	E00300010	Montáž siete na stlpy oplotenia s príslušenstvom	m	102,000					
D/D10	E0030002	Profily 40/30,pozink a príslušenstva	bm	324,000					
D/D10	E0030003	Mantinely PE biely,10mm hr.2000x1000mm	bm	102,000					
D/D10	E0030004	Sieť PE ,oko45/45 hr.3mm a prísluženstvo	m2	306,000					
D/D10	E0030005	Dodávka a montáž bráničiek pozink	kus	2,000					
D/D10	E0030006	Madlá vrch a spodok	bm	102,000					
D/D10	E0030007	Betonáž stlpov oplotenia	kus	90,000					
D/D10	E0030008	Montáž profilov na stlpiky oplotenia	bm	324,000					
D/D10	E0030009	Montáž mantinelov na konštrukciu	m	102,000					
D/D10	F0030001	Bránky oceľ-Al 3x2m+ sieť+montážne púzdra	kus	2,000					
D/D10	F0030002	Multifunkčné stlpiky pre volejbal+ sieť+montážne púzdra	kpl	1,000					
D/D10	F0030003	Multifunkčné stlpiky pre tenis+ sieť+montážne púzdra+ príslušenstvo	kpl	1,000					
D/D10	F0030004	Basket.konštrukcia s doskou a košom 180x105cm	kpl	2,000					
D/D10	F0030005	Betonáž puzdier bránok 3x2m do stabilného podkladu	kpl	2,000					
D/D10	F0030006	Betonáž puzdier na tenis a volejbalových stlpikov do plochy	kus	4,000					

Rozpočet MULTIFUNKČNÉ IHRISKO KVAKOVCE / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
D/D10	F0030007	Betonáž montážnych puzdier basket,konštrukcie	kpl	2,000					
D/D10	G0030001	Kompletná dodávka osvetlenia ihriska vr.revíznej správy - Dodávka materiálu a príslušenstva	kus	4,000					
D/D10	G0030002	Montáž,revízia a projekt osvetlenia	kpl	1,000					
		OSTATNÉ PRÁCE					0,000	0,000	
		PRESUNY HMÔT							
231/A 2	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy vodorovne bez zvislého presunu	t	408,590					
		PRESUNY HMÔT						0,000	0
		Práce HSV						405,580	0
		Celkom v EUR						405,580	0