

DODATOK Č. 5
ZMLUVE O DIELO č. KVA-/260/2019-1093/2019

Čl. 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Obec Kvakovce**
Sídlo: Domašská č. 97/1, 094 02 Slovenská Kajňa
Zastúpený: Mgr. Radovan Kapraľ, starosta obce
IČO: 00332518
DIČ: 2020630161
IČ DPH: nie sme platcom DPH
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a. s.
IBAN: SK23 5200 0000 0000 0933 7056
Tel. 057/44 94 154
M: 0918 513 324
E – mail: kvakovcedomasa@gmail.com
www.kvakovce.eu

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:	TIMEO, s. r. o.
Sídlo:	Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany
Štatutárny zástupca:	Jozef Vitovič
Osoby oprávnené rokovať	
vo veciach zmluvných:	Jozef Vitovič, konateľ spoločnosti
vo veciach technických:	Jozef Vitovič, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu:	5068005708/0900
IBAN:	SK62 0900 0000 0050 6800 5708
IČO:	46 946 039
DIČ:	2023683112
IČO DPH:	SK2023683112
Telefón:	0903 906 766
E – mail:	vitovicjozef@gmail.com
Zapísaný	OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 27280/P

Článok II.
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1 Vzhľadom na potreby zmien na stavbe Kultúrneho domu Obec Kvakovce požiadala Poľnohospodársku platobnú agentúru o odsúhlasenie Zmeny projektu. Dňa 9.2.2021 bola zmena odsúhlasená a týkala sa nasledujúcich položiek:

Rozmery dlažieb:

Podľa PD dlažba aj obklad rozmer 20 x 20 cm.
Zmena sa týka iba rozmeru dlažby a obkladu, jednotkové ceny sa nemenia.
Hlavná sála - lém okolo sály 60 x 60 cm
Hlavná sála - stred 120 x 20 cm
Chodby, WC, Kuchyňa 60 x 60 cm
Obklad kuchyňa 30 x 60 cm

Obklad WC muži, ženy 120 x 60 cm
Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku.

Vypustenie dlažieb:

Malý a veľký salónik, /dlažba bude nahradená kobercom/.
Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku.

Navýšenie obkladov:

Kuchyňa a sklad bude obklad do výšky 210 cm, WC muži a ženy do výšky 180mm.
Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku.

Sadrokartóny

V miestnostiach malý a veľký salónik, kuchyňa, zádverie, WC, 2 x kancelária, sklad na kabáty a WC je prehnutý strop. Sadrokartónom by sa táto nerovnosť skryla, preto je navrhnutá zmena zo sadrovej omietky na sadrokartón.
Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku.

Zmena polystyrén za minerálnu vlnu na fasáde

Z dôvodu dopracovaného projektu požiarnej ochrany je nutné dať namiesto polystyrénu minerálnu vlnu, nakoľko susedný dom je veľmi blízko + požiarne pásy okolo bleskozvodu a pod štablonom.
Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku.

Terasa

Namiesto samonivelačného poteru sa dá betónový poter kvôli rozriešteni povrchu a vyspádovaniu. Po demontáži starej dlažby sa zistilo, že na balkóne nie je potrebný spád.
Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku.

Zateplenie stropu v suteréne:

Vzhľadom na nízku svetlu výšku miestnosti garáži sa nezateplí strop hr. 100mm.
Podlaha v miestnostiach nad garážami je zateplená hr.100mm.
Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku.

Štablon

Namiesto OSB dosky – poplastovaný plech
Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku.

SDK priečka

Namiesto sadrokartónovej priečky sa zrealizuje priečka murovaná z ITONG-u.
Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku.

V Kvakovciach, dňa 10.2.2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Mgr. Radovan Kapraľ, starosta

.....
Jozef Vitovič, konateľ spoločnosti